

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน สจร.ทหาร อาคาร ๖ บก.ทพ.
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สจร.ทหาร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๕๕๑,๐๐๐-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน	
โดยสังเขป	จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน สจร.ทหาร อาคาร ๖ บก.ทพ.
๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่	๘ มี.ย. ๖๔
เป็นเงิน	๕๕๑,๐๐๐-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๖.๑	แบบ ปฐ. ๔
๖.๒	แบบ ปฐ. ๕ (ก)
๖.๓	แบบ ปฐ. ๕ (ข)
๖.๔	แบบ ปฐ. ๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๗.๑ พ.ท. สรสิทธิ์ สกุลเชื้อ	ประธานกรรมการ
๗.๒ ร.อ. เมธีส์ ทองเย็น	กรรมการ
๗.๓ ร.ต. สุเมพร ธรรมรัตน์	กรรมการ

แบบเลขที่ สยย.พทว 642030

[illegible]

Chana (อุทัยวรรณ นุ่มน้อย)

ผอ.กาฬส.สยธ.ทหาร

68 / 44 / 52

2012/4/24

M. M. ୧୧୭୫୩

(สุพิชา คงสมบูรณ์)

(ประพนธ์ แสนโรจน์)

ปฐะฉำ ฌม.ก๓๓.๓๔๔.๓๓๓

គ្រឹះស្ថាន

ผญ.ผสม.เกษตร.สัตว.ทหาร

22/10/22

✓ W.C. ✓

24-5-75

Q-5

5-07-

506

สถานที่ บก.ทท. (แจ้งวัฒนะ)

แบบเลขที่ สยย.ทหาร 642030

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน)	FACTOR F	รวมค่างาน ก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุปงานซ่อมแซม	404,547.00	1.3056	528,176.56	เงื่อนไข FACTOR F
					งานก่อสร้างอาคาร
					-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					-เงินประกันผลงาน 0%
					-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
		เป็นเงินทั้งสิ้น		528,176.56	

ผู้ตรวจ พ.ท.

ผู้เห็นชอบ พ.อ.หญิง

(อภัยวรรณ บุญอินทร์)

ตำแหน่ง

ทพ.พบม.กชส.สยย.ททธาร

ตำแหน่ง

ผอ.กชส.สยย.ทหาร

5.10. L. Nord

5-07- 1975

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ชื่องาน งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน สจร.ทหาร อาคาร 6 บก.ทท.

สถานที่ บก.ทท. (แจ้งวัฒนะ)


แบบเลขที่ สยย.ทหาร 642030

ประมาณราคาโดย ร.ท.หญิง สุพิชา คงสมบูรณ์

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน)	7%	รวมค่างาน ก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุปรงานครุภัณฑ์	23,200		23,200	- รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
					7% ไว้แล้ว
		เป็นเงินทั้งสิ้น		23,200	

ผู้ประมาณการ ร.ท.หญิง สุพิชา คงสมบูรณ์
(สุพิชา คงสมบูรณ์)

ผู้ตรวจ พ.ท.


(ประพนธ์ แส่นโรจน์)

ผู้เห็นชอบ พ.อ.หญิง


(อุทัยวรรณ บุญอินทร์)

ตำแหน่ง

ประจำ ผบม.กชส.สยย.ทหาร

๒๕ / พ.ค. / ๖๕

ตำแหน่ง

หน.ผบม.กชส.สยย.ทหาร

๒๕ / พ.ค. / ๖๕

ตำแหน่ง

ผอ.กชส.สยย.ทหาร

๒๕ / พ.ค. / ๖๕

พ.ท. น.นร.

ร.อ. น.นร.

ร.อ. น.นร.

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ชื่องาน งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน สจร.ทหาร อาคาร 6 บก.ทท.

ประมาณราคาโดย ร.ท.หญิง สุพิชา คงสมบูรณ์

สถานที่ บก.ทท. (แจ้งวัฒนะ)

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/4

แบบเลขที่ สยย.ทหาร 642030

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงห้องพลขับ								
1.1	งานฝ้าเพดานห้องเก็บของ								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานเดิมออก พร้อมขนทิ้ง (เก็บคอมไฟฟ้าของเดิม)	4	ตร.ม.	-	-	25.00	100.00	100.00	
	- ติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบ	4	ตร.ม.	292.00	1,168.00	75.00	300.00	1,468.00	
	- ติดตั้งคอมไฟฟ้าของเดิม ให้ใช้งานได้เหมือนเดิม	1	จุด	-	-	115.00	115.00	115.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติกอะคริลิก (ฝ้าเพดาน)	4	ตร.ม.	36.00	144.00	34.00	136.00	280.00	
1.2	งานผนังห้องเก็บของ								
	- อุดรอยแยกของผนังด้วยวัสดุ โฟมเส้นอุดรอยต่อชนิด PE Foam พร้อมอุดทับด้วย โพลียูรีเทนซิลแลนท์	9	ม.	150.00	1,350.00	- รวมแล้ว -		1,350.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติกอะคริลิก ทาภายในผนังห้อง น้ำยารองปูนเก่า 1 เทียว	19	ตร.ม.	36.00	684.00	34.00	646.00	1,330.00	
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบของเดิมออก พร้อมขนทิ้ง	1	บาน	-	-	70.00	70.00	70.00	
	- ติดตั้งประตูบานทึบไม้เนื้อแข็งพร้อมวงกบ ขนาด 0.80 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	บาน	3,050.00	3,050.00	328.00	328.00	3,378.00	
1.3	งานพื้นห้องเก็บของ								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิมออก พร้อมขนทิ้ง	5	ตร.ม.	-	-	50.00	250.00	250.00	
	- ปูพื้นกระเบื้อง Porcelain (พื้อชเลน) ขนาด 0.60 x 0.60 ม. (เลือกสีและลวดลายภายหลัง) รวมปูนทรายรองพื้นและวัสดุยาแนว	5	ตร.ม.	560.00	2,800.00	222.00	1,110.00	3,910.00	
	- เชาะร่อง 1 ซม. แล้วอุดด้วยซิลิโคน แล้วปูกระเบื้องใหม่ให้พอดีกับร่องที่เชาะไว้	1	จุด	400.00	400.00	- รวมแล้ว -		400.00	
1.4	งานห้องทำงาน								
	- ทาสีน้ำพลาสติกอะคริลิก ทาภายในผนังห้องและฝ้าเพดาน น้ำยารองปูนเก่า 1 เทียว	49	ตร.ม.	36.00	1,764.00	34.00	1,666.00	3,430.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติกอะคริลิก ทาภายนอกผนังห้อง น้ำยารองปูนเก่า 1 เทียว	51	ตร.ม.	47.00	2,397.00	34.00	1,734.00	4,131.00	

ร.ท.หญิง สุพิชา คงสมบูรณ์

ร.อ. จ. ๒๕๖๒

ร.ท. จ. ๒๕๖๒

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ชื่องาน งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน สจร.ทหาร อาคาร 6 บก.ทพ.

ประมาณราคาโดย ร.ท.หญิง สุพิชา คงสมบูรณ์

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/4

สถานที่ บก.ทพ. (แจ้งวัฒนะ)

แบบเลขที่ สยย.ทหาร 642030

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	งานห้องน้ำ								
	- อุดรอยแยกของผนังและพื้นด้วยวัสดุ โฟมเส้นอุดรอยต่อชนิด PE Foam								
	พร้อมอุดทับด้วยโพลียูรีเทนซิลแลนท์	12	ม.	150.00	1,800.00	- รวมแล้ว -		1,800.00	
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิมออก พร้อมขนทิ้ง	4	ตร.ม.	-	-	50.00	200.00	200.00	
	- ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ ขนาด 0.30 x 0.30 ม. รวมปูนทรายรองพื้น และวัสดุยาแนว								
	(เลือกสีและลวดลายภายหลัง)	4	ตร.ม.	315.00	1,260.00	158.00	632.00	1,892.00	
	- รื้อถอนผนังบุกระเบื้องเดิมออก พร้อมขนทิ้ง	13	ตร.ม.	-	-	35.00	455.00	455.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 0.30 x 0.30 ม. รวมปูนทรายรองพื้น และวัสดุยาแนว								
	ผนังสูง 2.00 ม. (เลือกสีและลวดลายภายหลัง)	13	ตร.ม.	250.00	3,250.00	181.00	2,353.00	5,603.00	
	- รื้อถอนฝ้าเพดานเดิมออก พร้อมขนทิ้ง (เก็บโคมไฟฟ้าของเดิม)	3	ตร.ม.	-	-	25.00	75.00	75.00	
	- ติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบ	3	ตร.ม.	292.00	876.00	75.00	225.00	1,101.00	
	- ติดตั้งโคมไฟฟ้าของเดิม ให้ใช้งานได้เหมือนเดิม	1	จุด	-	-	115.00	115.00	115.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติกอะคริลิก (ฝ้าเพดาน)	3	ตร.ม.	36.00	108.00	34.00	102.00	210.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติกอะคริลิก (ทาภายใน) น้ำยารองปูนเก่า 1 เที่ยว	5	ตร.ม.	36.00	180.00	34.00	170.00	350.00	
	- รื้อถอนเคาน์เตอร์ คสล. ของเดิมออก พร้อมขนทิ้ง	1	จุด	-	-	350.00	350.00	350.00	
	- ทำเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า คสล. ขนาด กว้าง 0.60 x ยาว 1.00 x สูง 0.90 ม.								
	พร้อมบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 0.30 x 0.30 ม. (เลือกสีภายหลัง) (ดูแบบขยาย)	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	- รวมแล้ว -		3,500.00	
	- ติดตั้งบานประตูไม้เนื้อแข็งพร้อมวงกบ ชนิดบานเกล็ดคู่ ขนาด 0.80 x 0.70 ม.								
	ใต้เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ดูแบบขยาย)	1	บาน	3,700.00	3,700.00	- รวมแล้ว -		3,700.00	
	- ติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	450.00	450.00	3,950.00	
	- ติดตั้งโถชักโครกแบบนั่งราบ สองชั้น พร้อมหมอน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	4,850.00	4,850.00	450.00	450.00	5,300.00	

ร.ท. สุพิชา

ร.อ. อินทร์

ร.ต. สุวิทย์

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ชื่องาน งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน สจร.ทหาร อาคาร 6 บก.ทท.

ประมาณราคาโดย ร.ท.หญิง สุพิชา คงสมบูรณ์

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/4

สถานที่ บก.ทท. (แจ้งวัฒนะ)

แบบเลขที่ สยย.ทหาร 642030

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งสายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน	1	ชุด	300.00	300.00	70.00	70.00	370.00	
	- ติดตั้งที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิคฝังผนัง	1	อัน	390.00	390.00	120.00	120.00	510.00	
	- ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกเดี่ยว	1	ชุด	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00	
	- ติดตั้งที่วางสบู่ เซรามิคฝังผนัง	1	อัน	370.00	370.00	120.00	120.00	490.00	
	- ติดตั้งราวแขวนผ้าสแตนเลส แบบราวเดี่ยว 60 ซม.	1	อัน	180.00	180.00	130.00	130.00	310.00	
	- ติดตั้งกระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 60 x 45 ซม. เจียรปรี	1	ชุด	280.00	280.00	70.00	70.00	350.00	
	- ติดตั้งตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมียม มีฝาครอบกันกลิ่น 3"	1	ชุด	250.00	250.00	75.00	75.00	325.00	
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบของเดิมออก พร้อมขนทิ้ง	1	บาน	-	-	70.00	70.00	70.00	
	- ติดตั้งประตูพร้อมวงกบ PVC. แบบบานเกล็ดระบาย ขนาด 0.80 x 2.00 ม.								
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	บาน	1,790.00	1,790.00	180.00	180.00	1,970.00	
1.6	งานหลังคา								
	- รื้อถอนวัสดุหลังคา (ลอนคู่หรือลักษณะใกล้เคียง) พร้อมขนทิ้ง	12	ตร.ม.	-	-	25.00	300.00	300.00	
	- ติดตั้งแผ่นเหล็กยึดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	12	ตร.ม.	230.00	2,760.00	70.00	840.00	3,600.00	
	- ติดตั้งครอบมุม (FLASHING) กว้าง 60 ซม.	5	ม.	220.00	1,100.00	50.00	250.00	1,350.00	
2	ปรับปรุงระเบียบทางเดินขึ้น 7 และ 8								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิมออก พร้อมขนทิ้ง	417	ตร.ม.	-	-	25.00	10,425.00	10,425.00	
	- ปูพื้นกระเบื้อง Porcelain (ฟือชเลน) ขนาด 0.60 x 0.60 ม.								
	(เลือกสีและลวดลายภายหลัง) รวมปูนทรายรองพื้นและวัสดุยาแนว	417	ตร.ม.	560.00	233,520.00	222.00	92,574.00	326,094.00	
	- รื้อถอนตะแกรงดักกลิ่นของเดิมออกพร้อมติดตั้งตะแกรงทองเหลือง								
	ชุบโครเมียมมีฝาครอบกันกลิ่น 3" แทนของเดิม ขึ้น 7,8	28	ชุด	250.00	7,000.00	75.00	2,100.00	9,100.00	
	รวมเป็นเงิน							404,547.00	

พ.ท. ส.อ. ๕.๐

๕.๐

๕.๐

ประมาณราคาโดย ร.ท.หญิง สุพิชา คงสมบุญ

แบบเลขที่ สยย.ทหาร 642030

[illegible]

W. n  5. 2

J. O. G. 1886

၁၀၇. ရွှေကျ